

Lokale geluidsschermen in gemeente Het Hogeland

In de gemeente Het Hogeland loopt een groot geluidsaneringsproject dat gefaseerd wordt uitgevoerd. De maatregelen bestaan uit de toepassing van stil wegdek, afschermdende maatregelen en onderzoek naar eventueel noodzakelijke gevelmaatregelen. Op een tweetal locaties worden geluidsschermen toegepast. In Sauwerd is het geluidsscherm (een greenwall) inmiddels opgeleverd. Het betreft een scherm met een lengte van 141 meter en een hoogte van 1 meter boven het wegdek. Met dit geluidsscherm is de geluidsbelasting op de woningen aan de Plantsoenweg 15 t/m 25, vanwege de Provincialeweg N361, verlaagd.



Greenwall langs de Provincialeweg N361 ter hoogte van de Plantsoenweg 15 t/m 25

In de voorfase, na het bepalen van de doelmatigheid van het scherm, zijn de grote obstakels op de schermlocatie geïnventariseerd. In overleg met de provincie is bezien of er wel voldoende ruimte is voor een geluidsscherm. Deze eerste inventarisatie was nog grofweg; de details met betrekking tot bijvoorbeeld kabels en leidingen en riolering zijn later onderzocht door de provincie in een haalbaarheidsonderzoek. Dit haalbaarheidsonderzoek van de provincie is uitgevoerd in het kader van de herinrichting N361 voorafgaande aan de terinzagelegging van het saneringsprogramma. Daarnaast is ook getoetst aan het bestemmingsplan.

Belangrijk punt bij de eerste inventarisatie waren ook de andere ontwikkelingen binnen het projectgebied. Voor het projectgebied Adorp, Sauwerd en Wetsinge speelt onder andere ook een woningbouwproject. De Provincialeweg N361 moest hiervoor ingrijpend worden verlegd, het fietspad is aangepast en een rotonde is aangelegd. Deze ontwikkelingen zijn in de voorfase van het schermenproject gelijktijdig meegenomen in de communicatie met de omwonenden.

De gemeente heeft in de voorfase een bewonersavond georganiseerd waarbij uitleg is gegeven aan wat er gaat veranderen in de fysieke leefomgeving. Op de bewonersavond hebben omwonenden ook mee kunnen denken over de verschillende schermvarianten. Dit heeft een breed draagvlak gecreëerd. Op de bewonersavond zijn de diverse schermvarianten informeel voorgelegd. Hierdoor zijn de bewoners direct betrokken geweest bij de uiteindelijke uitvoeringsvariant, een lage groene variant die opgaat in het dorpslandschap (greenwall). Er zijn geen zienswijzen of bezwaren ingediend tegen het scherm.

Het geheel van goede communicatie, praktische zaken, haalbaarheid en goede documentatie heeft ertoe geleid dat er een integrale afweging is gemaakt voor het plaatsen van het scherm. Door dit proces gezamenlijk op te pakken met belanghebbenden en betrokken medewerkers van de provincie kan een weloverwogen besluit worden genomen. Dit vraagt veel tijd, maar voorkomt zienswijzen en bezwaren. Het proces om te komen tot een concept-saneringsprogramma in Adorp, Wetsinge en Sauwerd heeft 3 jaar geduurd.

De relatief lange doorlooptijd wordt mede veroorzaakt doordat afstemming noodzakelijk was met de provincie. In de voorfase is met de provincie een projectgroep gestart. Doordat fysiek overleg enige tijd niet mogelijk was vanwege corona, was de gemeente niet altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Daarnaast was er ook sprake van personele wisseling bij zowel provincie als gemeente. Het heeft veel tijd gekost de nieuwe medewerkers weer op de hoogte te stellen van de stand van zaken van het project. Een vast contactpersoon vanuit de provincie, die de gemeente over alle ontwikkelingen informeert, is wenselijk voor de voortgang van een project.

De tweede locatie ligt in Winsum. Het schermenproject wordt daar op vergelijkbare manier aangepakt als het scherm in Sauwerd. Ook hierbij geldt dat corona voor flink wat vertraging heeft gezorgd. Maar het concept-saneringsprogramma is inmiddels gereed en op 7 april 2023 ter inzage gelegd.

Mei 2023