

1. Gegevens van de aanvrager

Naam/Dienst	Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Postbus	Postbus 2232
Plaats	3500 GE UTRECHT

2. Locatie

Weg	A59 HRR Km. 154,80 - km. 155,40
Referentiepunt(en) <i>(nummering)</i>	24095 t/m 24100 Zie ook bijlage 1.

Bijlage

Benodigde bijlage	Toelichting
Akoestisch onderzoek op referentiepunten	Akoestisch onderzoek op referentiepunten "GPP Wijziging - 20230711_A59_Bernheze_stap3", Rijkswaterstaat WWL, 13 juli 2023

3. Is het verzoek voorbesproken met bevoegd gezag

Nee	
Ja, met	
Datum	26 juli 2023

4. Geluidproductieplafond

Vul de onderstaande tabel in. Per referentiepunt moet worden aangegeven: het geldende geluidproductieplafond bij volledige benutting ($L_{den, GPP}$) en de gevraagde hoogte van het geluidproductieplafond na wijzigingsprocedure ($L_{den, project}$).

Een geluidproductieplafond mag niet worden gewijzigd indien het geldende geluidproductieplafond niet binnen een periode van 10 jaar volledig zou worden benut. In artikel 11.28, lid 2, onder b, Wm is bepaald dat een geluidproductieplafond niet kan worden verhoogd t.b.v. een overschrijding die pas op een termijn van 10 jaar of meer wordt voorzien.

(artikel 35, lid 1, onder c en d, Bgm)

Te wijzigen GPP's

De A59 ter hoogte van de gemeente Bernheze is gesaneerd middels het saneringsprogramma "Noord-Brabant Oost, fase 1". In het akoestisch onderzoek bij dit saneringsplan bleken ten zuiden van de A59 tussen kilometer 154,93 en kilometer 155,72 twee aaneengesloten geluidschermen met een hoogte van 2,0 meter doelmatig te zijn.

Het schermdeel tussen kilometer 154,93 en kilometer 155,19 stuitte echter op een overwegend bezwaar van technische aard vanwege een te smalle berm tussen de A59 en de naastliggende Graafsebaan. Dit schermdeel is daarmee niet opgenomen in het betreffende saneringsplan. Het schermdeel tussen kilometer 155,19 en kilometer 155,72 was wel inpasbaar en is daarmee wel opgenomen in het bovengenoemde saneringsplan.

Nu de gemeente Bernheze de Graafsebaan gaat herinrichten, ontstaat er ruimte om het schermdeel tussen kilometer 154,93 en kilometer 155,19 alsnog te realiseren. De gemeente kiest daarbij voor een geluidscherm dat overeenkomt met het schermdeel dat binnen het saneringsplan stuitte op een overwegend bezwaar van technische aard en daarmee aansluit op het nog te realiseren schermdeel tussen kilometer 155,19 tot kilometer 155,72.

Omdat het geluidscherm in beheer en onderhoud komt bij Rijkswaterstaat, wil Rijkswaterstaat dit geluidscherm laten opnemen in het geluidregister en de geluidproductieplafonds langs de A59 verlagen met het effect van dit scherm.

Op basis van berekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het nalevingsverslag geluidproductieplafonds 2021 wordt voor géén van de te wijzigen geluidproductieplafonds in onderstaande tabel verwacht dat deze binnen 10 jaar volledig worden benut. Er wordt daarmee voldaan aan het gestelde in artikel 11.28 lid 3 van de Wet milieubeheer.

Tabel GPP_GR Gewijzigde geluidproductieplafonds

Nummer Referentiepunt	Huidig GPP	Te wijzigen GPP
24095	59,3	59,0
24096	63,3	61,2
24097	65,4	62,0
24098	65,5	62,2
24099	62,9	62,0
24100	62,9	62,8

Financieel doelmatige maatregelen	De volgende maatregel dient in het register te worden opgenomen: <ul style="list-style-type: none">• Geluidscherm, klasse A3 (locatie afgerond op 10 m):<ul style="list-style-type: none">◦ km. 154.93 - km. 155.19 HRR hoogte = 2,00 m
Andere maatregelen	N.v.t.
Brongegevens	Brongegevens zijn overeenkomstig het vigerende geluidregister, aangevuld met het nieuwe geluidscherm. Zie ook bijlage "stap 3" van het akoestisch onderzoek op referentiepunten "GPP Wijziging - 20230711_A59_Bernheze_stap3" Rijkswaterstaat WVL, 13 juli 2023

Bijlage

Benodigde bijlagen (los toegevoegd)	Toelichting
Akoestisch onderzoek op referentiepunten	Akoestisch onderzoek op referentiepunten "GPP Wijziging - 20230711_A59_Bernheze_stap3" Rijkswaterstaat WVL, 13 juli 2023

5. Gekoppelde sanering

Dit onderdeel is van toepassing op een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond dat mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt. In dat geval moet de plafondwijziging en de sanering op basis van artikel 11.42 Wm gezamenlijk worden uitgevoerd.

Kaart	Het betreffende wegvak is reeds eerder gesaneerd middels het besluit op het saneringsplan "Noord-Brabant Oost fase 1", kenmerk: IenW/BSK-2021/303165.
Lijst objecten	n.v.t.
Akoestisch onderzoek	n.v.t.
Tijdstip uitvoering maatregelen	Er is nog geen realisatieplanning bekend. Het betreffende scherm wordt samen met het schermdeel tussen km. 155,19 en km. 155,72 (onderdeel van het saneringsplan "Noord-Brabant Oost fase 1") gerealiseerd. De schermen in dit saneringsplan moeten uiterlijk 5 jaar na het onherroepelijk worden van dit saneringsplan zijn gerealiseerd. Om die reden houdt Rijkswaterstaat hier 2028 aan.
Duur uitvoering maatregelen	Max. 6 maanden

6. Ondertekening

Plaats	Sittard	Datum	02-08-2023
Handtekening	de directeur-generaal Rijkswaterstaat, namens deze, de directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland		

Bijlage 1

Locatie met te wijzigen GPP's



Locatie met nummering referentiepunten

